

12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40480476	R\$ 20,32	R\$ 8,23
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 15,01
					VALOR:	R\$ 36,61

19.10.2.3. C1582 JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2") (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,05750000	R\$ 39,74	
11319	JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 100X50MM (4X2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 10,60	
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,09100000	R\$ 34,51	
					TOTAL Material:	R\$ 16,03
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40508915	R\$ 16,77	
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40508915	R\$ 20,32	
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 15,02
					VALOR:	R\$ 31,05

19.10.2.4. C1575 JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=75mm (3")-C/ANÉIS (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10077	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 75MM (3")	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 2,06	
11325	JUNÇÃO COM INSPEÇÃO PVC BRANCO ESGOTO DE 75MM (3")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 13,42	
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,03000000	R\$ 36,37	
					TOTAL Material:	R\$ 18,63
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,32514094	R\$ 16,77	
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,32573724	R\$ 20,32	
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 12,07
					VALOR:	R\$ 30,70

19.10.2 "1579 JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 75X50mm (3"X2") (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,04150000	R\$ 39,74	
11318	JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 3X2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,49	
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,06300000	R\$ 34,51	
					TOTAL Material:	R\$ 12,31
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,32579331	R\$ 16,77	
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,32579331	R\$ 20,32	
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 12,08
					VALOR:	R\$ 24,40

~~Luiz Manoel de A. Ribeiro~~
CPF: 988.161.709-20
Sócio Administrador

19.10.2.6. 89827 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 2,13
00003662	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,02

Roberto Alexandre A. Ribeiro
CPF: 988.815.893-00
CREA Nº 526363/D-CE
RNP: 0610056869CE



LEXON
07.191.777/0001-20



00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,07500000	R\$ 19,56	R\$ 1,47
					TOTAL Material:	R\$ 16,88

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03935218	R\$ 19,32	R\$ 0,76
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04025314	R\$ 23,71	R\$ 0,95
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 1,71
					VALOR:	R\$ 18,59

19.10.2.7. 89783 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01480000	R\$ 47,40	R\$ 0,70
00003666	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,46	R\$ 3,46
0003838	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01070000	R\$ 1,58	R\$ 0,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02250000	R\$ 53,70	R\$ 1,21
					TOTAL Material:	R\$ 5,39

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14807088	R\$ 19,32	R\$ 2,86
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14858848	R\$ 23,71	R\$ 3,52
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 6,38
					VALOR:	R\$ 11,77

19.10.2.8. C2347 TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,05750000	R\$ 39,74	R\$ 2,29
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,09100000	R\$ 34,51	R\$ 3,14
12008	TE PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 100X50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 9,94	R\$ 9,94
					TOTAL Material:	R\$ 15,37

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40465193	R\$ 16,77	R\$ 6,79
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40524823	R\$ 20,32	R\$ 8,23
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 15,02
					VALOR:	R\$ 30,39

19.10.2.9. C2343 TÊ PVC BRANCO C/INSPEÇÃO P/ESGOTO D=100mm (4") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,05000000	R\$ 39,74	R\$ 1,99
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,08000000	R\$ 34,51	R\$ 2,76
11957	TE C/INSPECAO DE PVC DE 4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 24,48	R\$ 24,48
					TOTAL Material:	R\$ 29,23

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40474826	R\$ 16,77	R\$ 6,79
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40485243	R\$ 20,32	R\$ 8,23

Luiz Carlos Medeiros de Araújo
CPF: 000.101.103-20
Sócio Administrador

Roberto A. Andrade A. Ribeiro
ENG. CIVIL CREA 555.548-0/RS
CPF: 000.101.103-20
RNP: 061005081002

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 Fone: (88).9912-9974 E-Mail: lexonn@buitlook.com



LEXON
07.191.777/0001-20



TOTAL Mão de Obra:	R\$ 15,02
VALOR:	R\$ 44,24

19.10.2.10. C2359 TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")-JUNTAS SOLD. (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02250000	R\$ 39,74	R\$ 0,89
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,03300000	R\$ 34,51	R\$ 1,14
12014	TE PVC PARA ESGOTO DE 50MM (2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 4,63	R\$ 4,63
TOTAL Material:						R\$ 6,66
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25535324	R\$ 16,77	R\$ 4,28
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25535324	R\$ 20,32	R\$ 5,19
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 9,47
VALOR:						R\$ 16,13

19.10.2.11. C2358 TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")-JUNTAS SOLD. (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01500000	R\$ 39,74	R\$ 0,60
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,02250000	R\$ 34,51	R\$ 0,78
12013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,10	R\$ 2,10
TOTAL Material:						R\$ 3,48
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25515109	R\$ 16,77	R\$ 4,28
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25515109	R\$ 20,32	R\$ 5,18
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 9,46
VALOR:						R\$ 12,94

19.10.2.12. 89744 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 3,78	R\$ 7,56
00003520	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,60	R\$ 7,60
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11500000	R\$ 19,56	R\$ 2,25
TOTAL Material:						R\$ 17,41
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16877555	R\$ 19,32	R\$ 3,26
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16929315	R\$ 23,71	R\$ 4,01
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 7,27
VALOR:						R\$ 24,68

João Carlos Medeiros de Araújo
CPF: 808.141.703-20
Socio Administrador

19.10.2.13. 89746 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 3,78	R\$ 7,56

Roberto Alexandre A. Ribeiro
ENG. CIVIL - 088.815.898-00
CREA Nº 52.285.710-02
RNP: 061605028932

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 Fone:(88).9912-9974 E-Mail: lexonn@outlook.com



LEXON
07.191.777/0001-20



Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
00003528	1	SINAPI	R\$ 8,36	R\$ 8,36		
00020078	1	SINAPI	R\$ 19,56	R\$ 19,56		
TOTAL Material:				R\$ 27,92		
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16849065	R\$ 19,32	R\$ 3,26
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16910409	R\$ 23,71	R\$ 4,01
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 7,27
VALOR:						R\$ 25,43

19.10.2.14. 89737 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
0000297	1	SINAPI	R\$ 3,13	R\$ 3,13		
00003509	1	SINAPI	R\$ 6,36	R\$ 6,36		
00020078	1	SINAPI	R\$ 19,56	R\$ 19,56		
TOTAL Material:				R\$ 29,05		
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14476159	R\$ 19,32	R\$ 2,80
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14537503	R\$ 23,71	R\$ 3,45
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 6,25
VALOR:						R\$ 20,33

19.10.2.15. 89806 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
0000297	1	SINAPI	R\$ 3,13	R\$ 3,13		
00003511	1	SINAPI	R\$ 7,25	R\$ 7,25		
00020078	1	SINAPI	R\$ 19,56	R\$ 19,56		
TOTAL Material:				R\$ 29,94		
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11038691	R\$ 19,32	R\$ 2,13
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11048275	R\$ 23,71	R\$ 2,62
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 4,75
VALOR:						R\$ 19,73

Jorge Luis Medeiros do Araújo
CPF: 998.141.709-20
Suplente Administrador

19.10.2.16. 89801 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
0000296	1	SINAPI	R\$ 2,13	R\$ 2,13		
00003526	1	SINAPI	R\$ 2,80	R\$ 2,80		
TOTAL Material:				R\$ 4,93		
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11038691	R\$ 19,32	R\$ 2,13
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11048275	R\$ 23,71	R\$ 2,62
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 4,75
VALOR:						R\$ 19,73

Roberto Almeida Ribeiro
ENG. CIVIL - CPF: 058.815.893-00
CREA Nº 526353/D-CE
RNP: 0016056893CE

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 Fone: (88).9912-9974 E-Mail: lexonn@outlook.com



LEXON
07.191.777/0001-20



00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,05000000	R\$ 19,56	R\$ 0,98
----------	--	--------	----	------------	-----------	----------

TOTAL Material: R\$ 8,04

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02973020	R\$ 19,32	R\$ 0,57
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03034364	R\$ 23,71	R\$ 0,72
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,29
VALOR:						R\$ 9,33

9.10.2.17. 89802 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 2,13	R\$ 4,26
00003518	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,47	R\$ 3,47
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,05000000	R\$ 19,56	R\$ 0,98
TOTAL Material:						R\$ 8,71

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02968109	R\$ 19,32	R\$ 0,57
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03039037	R\$ 23,71	R\$ 0,72
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,29
VALOR:						R\$ 10,00

9.10.2.18. 89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00990000	R\$ 47,40	R\$ 0,47
00003517	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,93	R\$ 1,93
0003833	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00710000	R\$ 1,58	R\$ 0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	R\$ 53,70	R\$ 0,81
TOTAL Material:						R\$ 3,22

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	R\$ 19,32	R\$ 2,45
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	R\$ 23,71	R\$ 3,01
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 5,46
VALOR:						R\$ 8,01

9.10.2.19. 89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00990000	R\$ 47,40	R\$ 0,47
00003516	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,14	R\$ 2,14
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00710000	R\$ 1,58	R\$ 0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	R\$ 53,70	R\$ 0,81

Jorge Luiz Nogueira de Araújo
CPF: 998.141.703-20
Sócio Administrador

Roberto Alexandre A. B.
ENG. CIVIL CPF: 258.815.88-0
CREA Nº 51050371-2
R.Nº: 061605680926

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11142857	R\$ 19,32	R\$ 2,15
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11142857	R\$ 23,71	R\$ 2,64
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 4,79
VALOR:						R\$ 8,22

19.10.2.20. 104341 BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00490000	R\$ 47,40	R\$ 0,23
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,13	R\$ 2,13
00020086	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,82	R\$ 2,82
00020078	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00740000	R\$ 1,58	R\$ 0,01
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,02500000	R\$ 19,56	R\$ 0,49
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00750000	R\$ 53,70	R\$ 0,40
TOTAL Material:					R\$ 6,08	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07693238	R\$ 19,32	R\$ 1,49
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07754582	R\$ 23,71	R\$ 1,84
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 3,33
VALOR:						R\$ 9,41

19.10.2.21. C5050 CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
19535	CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 229,68	R\$ 229,68
TOTAL Material:					R\$ 229,68	

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,03119238	R\$ 16,77	R\$ 0,52
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,03746792	R\$ 20,32	R\$ 0,76
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,28
VALOR:						R\$ 230,96

19.10.2.22. C4929 CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
19410	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 35,69	R\$ 35,69
TOTAL Material:					R\$ 35,69	

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,44031447	R\$ 16,77	R\$ 7,38
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,44041864	R\$ 20,32	R\$ 8,95
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,33
VALOR:						R\$ 52,02

Jorge Luiz Medeiros de Araújo
CPF: 988.141.703-20
Sócio Administrador

Roberto Alexandre A. Ribeiro
ENG. CIVIL - CRM: 31.893-0/1
CREA Nº 326363/D-CE
RNP: 0616056869CE

19.10.2.23. C4926 CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19407	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 26,40	R\$ 26,40
					TOTAL Material:	R\$ 26,40

Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,43978190	R\$ 16,77	R\$ 7,38
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,43988607	R\$ 20,32	R\$ 8,94
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 16,32
					VALOR:	R\$ 42,71

19.10.2.24. C2600 TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6") (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11197	TUBO PVC ESGOTO DE 150MM (6") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 24,40	R\$ 24,64
					TOTAL Material:	R\$ 24,64

Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52821496	R\$ 16,77	R\$ 8,86
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52821496	R\$ 20,32	R\$ 10,73
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 19,59
					VALOR:	R\$ 44,24

19.10.2.25. C2594 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10078	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 100MM	SEINFRA	UN	0,33000000	R\$ 2,25	R\$ 0,74
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,02300000	R\$ 36,37	R\$ 0,84
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 9,54	R\$ 9,64
					TOTAL Material:	R\$ 11,22

Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45762045	R\$ 16,77	R\$ 7,67
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45762045	R\$ 20,32	R\$ 9,30
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 16,97
					VALOR:	R\$ 28,19

19.10.2.26. C2599 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") - JUNTA C/ANÉIS (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10081	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 75MM	SEINFRA	UN	0,33000000	R\$ 2,07	R\$ 0,68
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,01500000	R\$ 36,37	R\$ 0,55
12196	TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 8,45	R\$ 8,53
					TOTAL Material:	R\$ 9,76

Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,42192910	R\$ 16,77	R\$ 7,08
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,42203327	R\$ 20,32	R\$ 8,58
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 15,66
					VALOR:	R\$ 25,41

Jorge Luis Medeiros da Araújo
CPF: 988.141.703-20
Sócio Administrador

Roberto Alexandre A. Ribeiro
CPF: 815.815.893-00
CREA Nº 325363/D-CE
RNP: 0616056869CE

19.10.2.27. C2597 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0080	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 50MM	SEINFRA	UN	0,33000000	R\$ 1,23	R\$ 0,41
I1351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,01000000	R\$ 36,37	R\$ 0,36
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 5,85	R\$ 5,91
TOTAL Material:						R\$ 6,68
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,26395283	R\$ 16,77	R\$ 4,43
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,26395283	R\$ 20,32	R\$ 5,36
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 9,79
VALOR:						R\$ 16,47

19.10.2.28. C2595 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00500000	R\$ 39,74	R\$ 0,20
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00750000	R\$ 34,51	R\$ 0,26
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 3,44	R\$ 3,47
TOTAL Material:						R\$ 3,93
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,21137958	R\$ 16,77	R\$ 3,54
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,21137958	R\$ 20,32	R\$ 4,30
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 7,84
VALOR:						R\$ 11,77

19.10.2.29. C1758 LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,05000000	R\$ 39,74	R\$ 1,99
I1457	LUVA SIMPLES PVC ESGOTO 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 4,14	R\$ 4,14
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,08000000	R\$ 34,51	R\$ 2,76
TOTAL Material:						R\$ 8,89
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20227325	R\$ 16,77	R\$ 3,39
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20227325	R\$ 20,32	R\$ 4,11
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 7,50
VALOR:						R\$ 16,39

19.10.2.30. C1762 LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 75mm (3") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,03400000	R\$ 39,74	R\$ 1,35
I1460	LUVA SIMPLES PVC ESGOTO 75MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,56	R\$ 3,56
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,05200000	R\$ 34,51	R\$ 1,79
TOTAL Material:						R\$ 6,70
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,15828262	R\$ 16,77	R\$ 2,65
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,15887892	R\$ 20,32	R\$ 3,23

Luiz Roberto de Araujo
CPF: 088.101.703-20

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

Rua: Venâncio Nogueira, 1459 Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 Fone: (88).9912-9974 E-Mail: lexonn@outlook.com

TOTAL Mão de Obra: R\$ 5,88	LISTO
VALOR:	R\$ 12,59

19.10.2.31. C1761 LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2") (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01500000	R\$ 39,74	R\$ 0,60
I1459 LUVA SIMPLES PVC ESGOTO 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,88	R\$ 1,88
I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,02200000	R\$ 34,51	R\$ 0,76
TOTAL Material:					R\$ 3,24

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,12296242	R\$ 16,77	R\$ 2,06
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,12355872	R\$ 20,32	R\$ 2,51
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 4,57
VALOR:					R\$ 7,81

19.10.3.1. I1801 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 40MM (1 1/2") (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I1801 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 55,06	R\$ 55,06
TOTAL Material:					R\$ 55,06
VALOR:					R\$ 55,06

19.10.3.2. C2158 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 0,25	R\$ 0,30
I1799 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 32,01	R\$ 32,01
TOTAL Material:					R\$ 32,31

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,47481829	R\$ 16,77	R\$ 7,96
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,47492246	R\$ 20,32	R\$ 9,65
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 17,61
VALOR:					R\$ 49,92

19.10.3.3. C2157 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4") (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,94000000	R\$ 0,25	R\$ 0,24
I1798 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 20,28	R\$ 20,28
TOTAL Material:					R\$ 20,52

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,47455043	R\$ 16,77	R\$ 7,96
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,47514673	R\$ 20,32	R\$ 9,65
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 17,61
VALOR:					R\$ 38,13

Handwritten signature and stamp:
Alexandre A. Ribeiro
CPF: 038.141.703-20
Administrador

Handwritten signature and stamp:
Alexandre A. Ribeiro
CPF: 038.141.703-20
CREA Nº 525863/D-CE

19.10.3.4. C2167 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1") (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total

I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 0,25	R\$ 0,30
I1807	REGISTRO DE GAVETA CROMADO 25MM (1')	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 60,55	R\$ 60,55
					TOTAL Material:	R\$ 60,85

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,53684380	R\$ 9,00	
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,53694797	R\$ 10,91	
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 19,91
					VALOR:	R\$ 80,76

19.10.3.5. C2166 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,94000000	R\$ 0,24	
I1806	REGISTRO DE GAVETA CROMADO 20MM (3/4')	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 49,46	
					TOTAL Material:	R\$ 49,70

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,53679067	R\$ 9,00	
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,53689484	R\$ 10,91	
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 19,91
					VALOR:	R\$ 69,61

19.10.3.6. C2172 REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,94000000	R\$ 0,24	
I1811	REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 20MM (3/4')	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 46,65	
					TOTAL Material:	R\$ 46,89

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	R\$ 10,23	
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	R\$ 12,40	
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 22,63
					VALOR:	R\$ 66,79

19.10.3.7. 00000112 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
00000112	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 4,35	
					TOTAL Material:	R\$ 4,35
					VALOR:	R\$ 4,35

19.10.3.8. 00000108 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
00000108	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,74	
					TOTAL Material:	R\$ 1,74
					VALOR:	R\$ 1,74

Roberto Alexandre A. Ribeiro
ENG. CIVIL CPF: 658.815.893-00
CREA Nº 325353/D-CE
RNP:0616056859CE

Jorge Luiz de Barros do Araújo
CPF: 988.141.703-20
São Administrador

19.10.3.9. 00000065 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000065 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,87	R\$ 0,87
TOTAL Material:					R\$ 0,87
VALOR:					R\$ 0,87

19.10.3.10. C1727 LUVA PVC SOLD. AZUL C/ROSCA MET. D=25mmX3/4" (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00250000	R\$ 39,74	R\$ 0,10
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,39000000	R\$ 0,25	R\$ 0,10
11447 LUVA PVC SOLDAVEL AZUL DE 25X3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 4,78	R\$ 4,78
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00400000	R\$ 34,51	R\$ 0,14
TOTAL Material:					R\$ 5,12

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,07876540	R\$ 16,77	R\$ 1,32
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,07936170	R\$ 20,32	R\$ 1,61
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 2,93
VALOR:					R\$ 8,05

19.10.3.11. C2385 TÊ PVC SOLD. MARROM D= 60mm (2") (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02850000	R\$ 39,74	R\$ 1,13
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01050000	R\$ 34,51	R\$ 0,36
11976 TE PVC SOLDAVEL 60MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 21,33	R\$ 21,33
TOTAL Material:					R\$ 22,82

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,26388088	R\$ 16,77	R\$ 4,43
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,26447718	R\$ 20,32	R\$ 5,37
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 9,80
VALOR:					R\$ 32,62

19.10.3.12. C2384 TÊ PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2") (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02100000	R\$ 39,74	R\$ 0,83
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00900000	R\$ 34,51	R\$ 0,31
11975 TE PVC SOLDAVEL 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 7,15	R\$ 7,15
TOTAL Material:					R\$ 8,29

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,26431514	R\$ 16,77	R\$ 4,43
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,26431514	R\$ 20,32	R\$ 5,37
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 9,80
VALOR:					R\$ 18,10

Jorge Luis Medeiros da Anunciação
CPF: 908.141.703-20
Sócio Administrador

Roberto Alexandre A. Ribeiro
ANO: 2017
CREA Nº 326363/D-EE
RNP 1061058860-3

19.10.3.13. C2409 TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 50X32MM PARA AGUA FRIA (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	1	KG	R\$ 39,74	R\$ 0,74
11888	1	L	R\$ 34,51	R\$ 0,95
12024	1	UN	R\$ 10,33	R\$ 10,33
TOTAL Material:				R\$ 12,02

Mão de Obra	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	1	H	R\$ 16,77	R\$ 5,03
12320	1	H	R\$ 20,32	R\$ 6,10
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 11,13
VALOR:				R\$ 21,81

19.10.3.14. C2408 TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 50X25MM PARA AGUA FRIA (UN)

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	1	KG	R\$ 39,74	R\$ 0,70
11888	1	L	R\$ 34,51	R\$ 0,90
12323	1	UN	R\$ 6,33	R\$ 6,33
TOTAL Material:				R\$ 7,93

Mão de Obra	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	1	H	R\$ 16,77	R\$ 4,42
12320	1	H	R\$ 20,32	R\$ 5,36
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 9,78
VALOR:				R\$ 17,71

19.10.3.15. C2382 TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") (UN)

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	1	KG	R\$ 39,74	R\$ 0,48
11888	1	L	R\$ 34,51	R\$ 0,16
11973	1	UN	R\$ 2,93	R\$ 2,93
TOTAL Material:				R\$ 3,57

Mão de Obra	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	1	H	R\$ 16,77	R\$ 3,19
12320	1	H	R\$ 20,32	R\$ 3,86
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 7,05
VALOR:				R\$ 9,77

19.10.3.16. C2405 TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 32X25 MM PARA AGUA FRIA (UN)

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	1	KG	R\$ 39,74	R\$ 0,38
11888	1	L	R\$ 34,51	R\$ 0,52
11981	1	UN	R\$ 4,34	R\$ 4,34
TOTAL Material:				R\$ 5,24

Mão de Obra	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	1	H	R\$ 16,77	R\$ 2,80
12320	1	H	R\$ 20,32	R\$ 3,39
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 6,19
VALOR:				R\$ 11,43

Jorge Luis Medeiros de Araujo
CPF: 988.141.709-20
Sócio Administrador

Roberto Alexandre A. Ribeiro
ING. CIVIL Nº 135815/893-00
CREA Nº 325363/D-CE
RNP: 05100588890CE

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 Fone:(88).9912-9974.E-Mail: lexonn@outlook.com

19.10.3.17. C2381 TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00900000	R\$ 39,74	R\$ 0,36
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00360000	R\$ 34,51	R\$ 0,12
I1972	TE PVC SOLDAVEL 25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,88	R\$ 0,88
TOTAL Material:						R\$ 1,36

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,16718193	R\$ 16,77	R\$ 2,80
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,16718193	R\$ 20,32	R\$ 3,40
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 6,20
VALOR:						R\$ 7,56

19.10.3.18. I2018 TE REDUCAO PVC SOLDAVEL AZUL DE 25X1/2" (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2018	TE REDUCAO PVC SOLDAVEL AZUL DE 25X1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,23	R\$ 6,23
TOTAL Material:						R\$ 6,23
VALOR:						R\$ 6,23

19.10.3.19. 89501 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01650000	R\$ 47,40	R\$ 0,78
00003540	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 4,87	R\$ 4,87
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01900000	R\$ 1,58	R\$ 0,03
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02200000	R\$ 53,70	R\$ 1,18
TOTAL Material:						R\$ 6,86

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11143155	R\$ 19,32	R\$ 2,15
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11143155	R\$ 23,71	R\$ 2,64
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 4,79
VALOR:						R\$ 11,66

19.10.3.20. 89413 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 47,40	R\$ 0,45
00003536	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,36	R\$ 2,36
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03600000	R\$ 1,58	R\$ 0,06
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	R\$ 53,70	R\$ 0,59
TOTAL Material:						R\$ 3,46

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14205120	R\$ 19,32	R\$ 2,74
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14205120	R\$ 23,71	R\$ 3,37

Força de Trabalho
RPF: 008.141.703-20
S. do Administrat

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

Roberto Alexandre A. Ribeiro
CPF: 056.858.815-893-00
CREA Nº 326363/D-CE
RNP: 0516058899CE

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 6,11
VALOR:	R\$ 9,57

19.10.3.21. 89481 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00710000	R\$ 47,40	R\$ 0,34
00003529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,70	R\$ 0,70
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01080000	R\$ 1,58	R\$ 0,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	R\$ 53,70	R\$ 0,43
TOTAL Material:						R\$ 1,49

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06169690	R\$ 19,32	R\$ 1,19
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06169690	R\$ 23,71	R\$ 1,46
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,65
VALOR:						R\$ 4,14

19.10.3.22. C1558 JOELHO PVC SOLD. AZUL D=20mmX1/2" (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00150000	R\$ 39,74	R\$ 0,06
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,31000000	R\$ 0,25	R\$ 0,08
I1300	JOELHO PVC SOLDAVEL AZUL DE 20X1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 4,02	R\$ 4,02
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00300000	R\$ 34,51	R\$ 0,10
TOTAL Material:						R\$ 4,26

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,15861061	R\$ 16,77	R\$ 2,66
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,15861061	R\$ 20,32	R\$ 3,22
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,88
VALOR:						R\$ 10,14


19.10.3.23. 103971 BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01880000	R\$ 47,40	R\$ 0,89
00000822	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 16,09	R\$ 16,09
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02060000	R\$ 1,58	R\$ 0,03
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02600000	R\$ 53,70	R\$ 1,40
TOTAL Material:						R\$ 18,41

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08055247	R\$ 19,32	R\$ 1,56
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08116591	R\$ 23,71	R\$ 1,92
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 3,48
VALOR:						R\$ 21,89

Jorge Luis Medeiros de Araújo
CPF: 968.141.709-20
Serviço Administrativo

Roberto Alexandre A. Ribeiro
ENG. CIVIL CPF: 855.515.099-00
CREA Nº 326363/D-CE
RNP: 0616056359CE



Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00160000	R\$ 39,74	R\$ 0,06
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00060000	R\$ 34,51	R\$ 0,02
I2204	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 60MM (2')	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 16,62	R\$ 16,79
TOTAL Material:						R\$ 16,87

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,26372513	R\$ 16,77	R\$ 4,42
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,26432143	R\$ 20,32	R\$ 5,37
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 9,79
VALOR:						R\$ 26,66

19.10.3.28. C2619 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2") (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00120000	R\$ 39,74	R\$ 0,05
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00050000	R\$ 34,51	R\$ 0,02
I2203	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 50MM (1 1/2')	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 9,85	R\$ 9,95
TOTAL Material:						R\$ 10,02

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24000000	R\$ 16,77	R\$ 4,02
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24000000	R\$ 20,32	R\$ 4,88
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 8,90
VALOR:						R\$ 17,85

19.10.3.29. C2617 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00070000	R\$ 39,74	R\$ 0,03
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00030000	R\$ 34,51	R\$ 0,01
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 5,90	R\$ 5,96
TOTAL Material:						R\$ 6,00

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,11438078	R\$ 16,77	R\$ 1,92
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,11438078	R\$ 20,32	R\$ 2,32
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 4,24
VALOR:						R\$ 10,24

19.10.3.30. C2616 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00050000	R\$ 39,74	R\$ 0,02
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00020000	R\$ 34,51	R\$ 0,01
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 2,63	R\$ 2,66
TOTAL Material:						R\$ 2,69

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,10554622	R\$ 16,77	R\$ 1,77
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,10554622	R\$ 20,32	R\$ 2,14
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3,91

Roberto Alexandre A. Ribeiro
CPF: 853.815.893-00
CREA Nº 326363/D-CE
RNP: 0616056869CE

Procurador
07.191.777-20
Administrador

VALOR: R\$ 6,60

19.10.4.1. 98094 SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTE). AF_12/2020 (UN)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,22529311	R\$ 47,69	R\$ 10,74
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,11057161	R\$ 111,83	R\$ 12,37
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 23,11

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00025067	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	SINAPI	UN	135,74670000	R\$ 4,79	R\$ 650,23
00000660	CANAleta DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	UN	27,30000000	R\$ 2,97	R\$ 81,08
000004720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,36960000	R\$ 106,52	R\$ 39,37
TOTAL Material:						R\$ 770,68

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	14,74936711	R\$ 24,45	R\$ 360,62
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,58871598	R\$ 18,62	R\$ 215,78
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 576,40

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,21653222	R\$ 672,75	R\$ 145,67
89998	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	SINAPI	KG	2,95878186	R\$ 10,29	R\$ 30,45
89996	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	SINAPI	KG	6,82795814	R\$ 10,76	R\$ 73,47
89995	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	SINAPI	M3	0,07377588	R\$ 888,21	R\$ 65,53
89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	SINAPI	M3	0,20675692	R\$ 920,75	R\$ 190,37
97734	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M ³ . AF_01/2018	SINAPI	M3	0,02323940	R\$ 2.644,31	R\$ 61,45
97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M ³ . AF_01/2018	SINAPI	M3	0,11619702	R\$ 2.188,69	R\$ 254,32
101625	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,17245113	R\$ 172,27	R\$ 29,71
TOTAL Serviço:						R\$ 850,97
VALOR:						R\$ 2.221,16

19.10.4.2. C2832 FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10280	BRITA	SEINFRA	M3	1,49200000	R\$ 67,05	R\$ 100,04
12298	CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 30,21	R\$ 90,63
12456	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)	SEINFRA	M	2,50000000	R\$ 9,54	R\$ 23,85
TOTAL Material:						R\$ 214,52

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,84950772	R\$ 15,55	R\$ 28,76

Jorge Luis Medeiros de A.
CPF: 008.143.703-0
Sócio Administrador

Roberto Alexandre A. Ribeiro
CPF: 858.815.693-00
Sócio Administrador

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

						TOTAL Mão de Obra:		R\$ 28,76	
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	9,29377629	R\$ 57,26	R\$ 532,16			
C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=20 cm	SEINFRA	M2	11,94781987	R\$ 99,45	R\$ 1.188,21			
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	38,71019658	R\$ 12,79	R\$ 495,10			
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,26817862	R\$ 342,38	R\$ 91,82			
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,55300281	R\$ 360,05	R\$ 199,11			
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	13,16849497	R\$ 41,21	R\$ 542,67			
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	1,70154710	R\$ 64,11	R\$ 109,09			
C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	10,17229246	R\$ 22,04	R\$ 224,20			
						TOTAL Serviço:	R\$ 3.382,36		
						VALOR:	R\$ 3.625,64		

J.4.3. C0606 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL					
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	5,27000000	R\$ 7,29	R\$ 38,42				
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,09000000	R\$ 8,84	R\$ 0,80				
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03300000	R\$ 59,40	R\$ 1,96				
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04000000	R\$ 67,05	R\$ 2,68				
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,40000000	R\$ 26,69	R\$ 10,68				
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	16,20000000	R\$ 0,49	R\$ 7,94				
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,12000000	R\$ 8,81	R\$ 1,06				
						TOTAL Material:	R\$ 63,54			

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL					
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,46000000	R\$ 16,77	R\$ 7,71				
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,42000000	R\$ 16,77	R\$ 40,58				
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,46000000	R\$ 20,77	R\$ 9,55				
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,42000000	R\$ 20,77	R\$ 50,26				
I0391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 20,77	R\$ 6,23				
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 15,55	R\$ 12,44				
						TOTAL Mão de Obra:	R\$ 126,77			
						VALOR:	R\$ 175,13			

19.11.1. C1960 PORTA COMPENSADO P/ARMÁRIO SOB PIA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL					
I1027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 17,31	R\$ 69,24				
I1159	FECHO TIPO ROLETE P/ARMARIO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,56	R\$ 1,56				
I1192	FOLHA P/PORTA ARM. EMB.C/BAT. E GUARNIÇÃO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 34,85	R\$ 34,85				
						TOTAL Material:	R\$ 105,65			
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL					
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,79139731	R\$ 16,77	R\$ 13,27				
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,79199361	R\$ 20,77	R\$ 16,45				
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,70399432	R\$ 20,77	R\$ 14,62				
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70399432	R\$ 15,55	R\$ 10,95				

Jorge Luis Medeiros de
CPF: 988.141.703-7
Sócio Administrador

Roberto M...
ENG. CIVIL Nº 14.915
CREA Nº 325.233-7
RNP Nº 22.233-7

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 55,29
VALOR:	R\$ 160,94

19.11.2. C2021 PRATELEIRA DE MARMORITE NATURAL POLIDA DE 1 FACE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	R\$ 65,75	R\$ 0,13
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,30000000	R\$ 0,49	R\$ 1,13
I1645	GRANILITE, MAMORITE POLIDO 1 FACE	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 129,14	R\$ 129,14

TOTAL Material: R\$ 130,40

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,44019813	R\$ 20,77	R\$ 9,14
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,65981230	R\$ 15,55	R\$ 10,26

TOTAL Mão de Obra: R\$ 19,40

VALOR: R\$ 149,80

19.11.3. C2910 PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0197	BARROTE DE 2"x2"	SEINFRA	M	3,23000000	R\$ 4,75	R\$ 15,34
I2410	PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,07690000	R\$ 12,14	R\$ 0,93
I2462	TÁBUA EM MADEIRA MUIRACATIARA PLAINADA DE 32mm	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 77,30	R\$ 77,30

TOTAL Material: R\$ 93,57

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,81219369	R\$ 16,77	R\$ 13,62
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,81278999	R\$ 20,77	R\$ 16,88

TOTAL Mão de Obra: R\$ 30,50

VALOR: R\$ 124,08

19.11.4. C4096 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	R\$ 65,75	R\$ 0,26
I0799	CIMENTO BRANCO	SEINFRA	KG	0,70000000	R\$ 2,89	R\$ 2,02
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,60000000	R\$ 0,49	R\$ 0,78
I7917	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3CM	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 305,62	R\$ 305,62
I1621	PERFIL BATENTE DE AÇO (14/24)X44MM CHAPA 20 (DIVISÓRIA)	SEINFRA	KG	1,30000000	R\$ 2,78	R\$ 3,61

TOTAL Material: R\$ 312,29

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,40000000	R\$ 20,77	R\$ 49,85
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,80000000	R\$ 15,55	R\$ 74,64

TOTAL Mão de Obra: R\$ 124,49

VALOR: R\$ 421,85

Roberto A. ...
ENGENHEIRO ...
CREAM: 20000 ...
RNP: 06160588101

19.11.5. C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00800000	R\$ 65,75	R\$ 0,53
I7893	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 236,30	R\$ 236,30



10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,20000000	R\$ 0,49	R\$ 1,57
TOTAL Material:						R\$ 238,40
Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,05593536	R\$ 20,77	R\$ 21,93
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,76021096	R\$ 15,55	R\$ 27,37
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 49,30
VALOR:						R\$ 287,70

Morada Nova/CE, 17 de outubro de 2023

Atenciosamente,

Lexon Serviços
Jorge Luis Medeiros De Araújo
CPF:988.143.703 - 20

Roberto Alexandre Azevedo Ribeiro
Engenheiro Civil
Roberto Alexandre Azevedo Ribeiro
CREA. Nº- 326363/D-CE | RNP: 061605689

1.3 CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.365,84	100,00% R\$ 8.365,84								100,00% R\$ 8.365,84
2	DEMOLIÇÃO	R\$ 21.217,41	80,00% R\$ 16.973,93	20,00% R\$ 4.243,48							100,00% R\$ 21.217,41
3	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 28.171,91		40,00% R\$ 11.268,76	40,00% R\$ 11.268,76	20,00% R\$ 5.634,39					100,00% R\$ 28.171,91
4	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS	R\$ 89.215,40			40,00% R\$ 35.686,16	40,00% R\$ 35.686,16	20,00% R\$ 17.843,08				100,00% R\$ 89.215,40
5	SISTEMA DE COBERTURA	R\$ 129.424,78	30,00% R\$ 38.827,43	30,00% R\$ 38.827,43	30,00% R\$ 38.827,43				10,00% R\$ 12.942,49		100,00% R\$ 129.424,78
6	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 72.186,66				30,00% R\$ 21.656,00	30,00% R\$ 21.656,00	40,00% R\$ 28.874,66			100,00% R\$ 72.186,66
7	SISTEMA DE PISOS	R\$ 118.480,00				20,00% R\$ 23.696,00	30,00% R\$ 35.544,00	30,00% R\$ 35.544,00	20,00% R\$ 23.696,00		100,00% R\$ 118.480,00
8	ESTRUTURA	R\$ 661,63			50,00% R\$ 330,82	50,00% R\$ 330,81					100,00% R\$ 661,63
9	INSTALAÇÃO DE GÁS	R\$ 1.510,53				50,00% R\$ 755,27	50,00% R\$ 755,26				100,00% R\$ 1.510,53
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 297.335,08		40,00% R\$ 118.934,03	40,00% R\$ 118.934,03	20,00% R\$ 59.467,02					100,00% R\$ 297.335,08
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 101.833,41			30,00% R\$ 30.550,02	30,00% R\$ 30.550,02	30,00% R\$ 30.550,02	10,00% R\$ 10.183,35			100,00% R\$ 101.833,41
12	ACESSÓRIOS	R\$ 18.823,40							50,00% R\$ 9.411,70	50,00% R\$ 9.411,70	100,00% R\$ 18.823,40
13	BANCADAS	R\$ 980,75							100,00% R\$ 980,75		100,00% R\$ 980,75

Jorge Luis Medeiros De Araújo
CPF: 988.143.703-20


LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA


Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 Fone:(88).9912-9974 E-Mail: lexonh@outlook.com

Item	Descrição	R\$	40,00%		20,00%					100,00%	
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
14	MURO E PORTAL DE ACESSO	46.163,10	18.465,24	18.465,24	9.232,62					R\$ 46.163,10	
15	PINTURAS INTERNAS E EXTERNAS	62.171,37					31.085,69	15.542,84	15.542,84	R\$ 62.171,37	
16	FAIXA	R\$ 7.477,69								R\$ 7.477,69	
17	CASA DO LIXO	R\$ 5.667,09					R\$ 2.833,55	R\$ 2.833,54		R\$ 5.667,09	
18	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 10.024,66								R\$ 10.024,66	
19	AMPLIAÇÃO	R\$ 785.380,65								R\$ 785.380,65	
			R\$ 82.632,44	R\$ 191.738,94	R\$ 381.643,15	R\$ 397.525,18	R\$ 320.937,11	R\$ 212.270,02	R\$ 163.023,97	R\$ 55.320,55	R\$ 1.805.091,36
			R\$ 82.632,44	R\$ 274.371,38	R\$ 656.014,53	R\$ 1.053.539,71	R\$ 1.374.476,82	R\$ 1.586.746,84	R\$ 1.749.770,81	R\$ 1.805.091,36	R\$ 1.805.091,36

Morada Nova/CE, 17 de outubro de 2023

Atenciosamente,


Lexon Serviços
Jorge Luis Medeiros De Araújo
 CPF:988.143.703 - 20


Engenheiro Civil
Roberto Alexandre Azevedo Ribeiro
 CREA. Nº- 326363/D-CE | RNP: 0616056869

1.1 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73

Jorge Luis Medeiros De Araújo
 CPF: 988.143.703-20
 Sócio Administrador

Roberto Alexandre Azevedo Ribeiro
 ENG. CIVIL Nº 326363/D-CE
 CREA Nº 326363/D-CE
 RNP: 0616056869

B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46

C GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38


D GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12

A + B + C + D = 83,85 47,76

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
TOTAL		48,36	19,04

C GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35



TOTAL 10,70 8,09

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
TOTAL		8,58	3,55

A + B + C + D = 84,44 47,48

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
-----	-----------	-----------	--------------

A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86	0,00
B2	Feriados	3,93	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86	0,66
B4	13º Salário	10,86	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,45	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	9,65	7,40
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
TOTAL		45,54	17,11

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,78	3,67
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09
C3	Férias Indenizadas	3,99	3,06
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,13	2,40
C5	Indenização Adicional	0,40	0,31
TOTAL		12,41	9,53

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,76	6,30
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42	0,33
TOTAL		17,18	6,63

Roberto Alexandre A. Ribeiro
07.191.703-20
Administrador


Roberto Alexandre A. Ribeiro
ENG. CIVIL 20055815893-00
CREA Nº 20553/D-CE
RNP:0616056803CE


~~Jorge Luis Medeiros de Araujo~~
CPF: 988.143.703-2
Sócio Administrador

A + B + C + D = 111,93 70,07

Roberto Alexandre A. Ribeiro
ENG. CIVIL - CPF: 066.915.693-00
CREA Nº 326363/D-CE
RNP: 0616056869
Morada Nova/CE, 17 de outubro de 2023

Atenciosamente,


Lexon Serviços
Jorge Luis Medeiros De Araujo
CPF:988.143.703 - 20


Engenheiro Civil
Roberto Alexandre Azevedo Ribeiro
CREA. Nº- 326363/D-CE | RNP: 0616056869

1.2 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE B.D.I.

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	7,40
TOTAL		8,20

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,00
DF	Despesas financeiras	1,23
R	Riscos	1,27
TOTAL		6,50

I	Impostos	%
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB	4,50
TOTAL		10,15


~~Jorge Luis Medeiros de Araujo~~
CPF: 988.143.703-2
Sócio Administrador


$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Roberto Alexandre Azevedo Ribeiro
ENG. CIVIL - CPF: 066.915.693-00
CREA Nº 326363/D-CE
RNP: 0616056869

Morada Nova /CE, 17 de outubro de 2023

Atenciosamente,


Lexon Serviços
Jorge Luis Medeiros De Araujo
CPF:988.143.703 - 20


Engenheiro Civil
Roberto Alexandre Azevedo Ribeiro
CREA. Nº- 326363/D-CE | RNP: 0616056869