



Primor Construções Ltda.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF: 06.685.381-8
 Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.
 CEP 63.870-000 - Boa Viagem - CE
 FONE/FAX: (88) 3427-1644
 e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA-CE						
Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitario	P.total	
	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF 05/2015	M	0,3299	3,15	1,0392	
	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	0,1400	4,86	0,6804	
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,0265	154,30	4,0890	
	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,0265	28,62	0,7584	
	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF 05/2015	M	0,0265	3,15	0,0835	
	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,1800	6,94	1,2492	
	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR	UN	0,0330	36,44	1,2025	
	CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,2650	6,90	1,8285	
	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPAS	UN	0,0330	24,17	0,7976	
	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	UN	0,0265	131,15	3,4755	
	EXTINTOR DE INCENDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PÓ	UN	0,0265	358,39	9,4973	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	414,22			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI
	141,37			272,85		-
						66,38
2706	ENGENHEIRO DE OBRA JUNIOR					
	MAO DE OBRA					
	ENGENHEIRO DE OBRA JUNIOR	H	1,000	66,38	66,38	
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	66,380			
	Mão de Obra+LS			Mat/Serv.	Equipam.	BDI
	66,38					-
						49,95
4083	ENCARREGADO GERAL					
	MAO DE OBRA					
	MESTRE DE OBRA	H	1,000	49,95	49,95	
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	49,950			
	Mão de Obra+LS			Mat/Serv.	Equipam.	BDI
	49,95					-
						230,88
74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO					
	MAO DE OBRA					
	CARPINTEIRO	H	0,972	11,900	11,567	
	SERVEANTE	H	1,943	8,030	15,602	
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	27,169			
	MATERIAL/SERVIÇO					
	PLACA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA	UN	1,000	185,565	185,565	
	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	M3	0,010	248,463	2,485	
	PEÇA DE MADEIRA	M	4,000	3,752	15,008	
	PREGO 18X30	KG	0,110	5,968	0,656	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	203,714			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI
	27,169			203,714		-
						990,49
C3496	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXOES E PÇS, ELEVATORIA CAP ATE 5 Vs					
	Equipam. (C/HORARIO)					
	CAMINHONETE SAYEIRO (CHP)	H	4,000	49,21	196,8400	
	ESMERILHADEIRA INDUSTRIAL (CHP)	H	16,000	1,17	18,7200	
	TALHA MANUAL (CHP)	H	16,000	0,17	2,7200	
	T O T A L Equipam.	R\$	218,280			
	MAO DE OBRA					



Primor Construções Ltda.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF: 06.685.381-8
 Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.
 CEP 63.970-000 - Boa Viagem - CE
 FONE/FAX: (88) 3427-1644
 e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA-CE

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitario	P.total		
	AJUDANTE	H	21,373	8,90	190,2197		
	MONTADOR	H	21,373	11,90	254,3387		
	SERVENTE	H	40,803	8,03	327,6481		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	772,207				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	772,21		-		218,2800	-	990,49
73836/001	INSTALAÇÃO ELETROMECANICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA ATÉ 10 CV					400,70	UN
	MAO DE OBRA						
	MONTADOR	H	13,601	11,90	161,8519		
	ENCANADOR	H	13,601	11,90	161,8519		
	SERVENTE	H	9,589	8,03	76,9997		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	400,704				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	400,70		-		-	-	400,70
COMP2	TESTE DE FUNCIONABILIDADE					26,51	UN
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,802	8,90	7,1378		
	ENCANADOR	H	0,972	11,90	11,5668		
	SERVENTE	H	0,972	8,03	7,8052		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	26,510				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	26,51		-		-	-	26,51
COMP2	TESTE DE FUNCIONABILIDADE					30,75	UN
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,061	8,90	9,4429		
	ENCANADOR	H	1,069	11,90	12,7211		
	SERVENTE	H	1,069	8,03	8,5841		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	30,748				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	30,75		-		-	-	30,75
C4764	POÇO TUBULAR C/ TUBO GEOMECANICO DE 6", PROFUNDIDADE 100M, COMPLETAMENTE EXECUTADO, INCLUSIVE MARCAÇÃO (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)					25.744,87	UN
	SERVIÇOS						
	POÇO TUBULAR C/ TUBO GEOMECANICO DE 6", PROFUNDIDADE 100M, COMPLETAMENTE EXECUTADO, INCLUSIVE MARCAÇÃO (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	UN	1,000	25.744,87	25.744,8700		
	T O T A L	R\$	25.744,870				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
				25.744,87		-	25.744,87
73948/016	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)					3,09	M2
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,385	8,03	3,09		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	3,090				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	3,09		-		-	-	3,09
73948	LIMPEZA DIVERSAS DA OBRA					6,66	M2
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,830	8,03	6,66		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	6,660				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	6,66		-		-	-	6,66
73992/001	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO					7,57	M2
	MAO DE OBRA						
	CARPINTEIRO	H	0,291	11,90	3,46		
	SERVENTE	H	0,291	8,03	2,34		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	5,800				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	M2	0,020	9,23	0,18		
	PONTALETE/BARROTE DE 3"X3"	M	0,040	9,23	0,37		
	PREGO	KG	0,012	7,97	0,10		
	TÁBUA DE VIROLA 12"X1"	M2	0,090	12,43	1,12		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	1,770				



Primor Construções Ltda.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF: 06.685.381-8
 Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.
 CEP 63.970-000 - Boa Viagem - CE
 FONE/FAX: (88) 3427-1644
 e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA-CE

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitario	P.total	BDI	Total Geral
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.		
	5,80		-	1,77		-	7,57
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF. 03/2016					48,95	M3
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	6,096	8,03	48,95		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	48,950				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	48,95		-			-	48,95
83344	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR ESTEIRAS DE 165 HP					0,75	M3
	Equipam. (C/HORARIO)						
	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 165	H	0,007	106,86	0,7480		
	T O T A L Equipam.	R\$	0,748				
	Mão de Obra			Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			-		0,7480	-	0,75
95467	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4					300,30	M3
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	5,829	11,90	69,3651		
	SERVENTE	H	5,829	8,03	46,8069		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	116,172				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA MÉDIA	M3	0,523	44,69	23,3729		
	CIMENTO PORTLAND	KG	122,000	0,49	59,7800		
	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	1,624	62,18	100,9803		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	184,133				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	116,17		-	184,13		-	300,30
83518	ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO					253,51	M2
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	3,5946	11,90	42,7757		
	SERVENTE	H	3,5946	8,03	28,8646		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	71,6403				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF. 08/2014	M3	0,0700	285,62	19,9934		
	BLOCO DE CONCRETO 19X19X39CM - VEDAÇÃO	UN	62,5000	2,59	161,8750		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	181,8684				
	Mão de Obra			Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	71,64		-	181,87		-	253,51
87519	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 06/2014 P					48,28	M2
	EQUIPAMENTOS (C/HORARIO)						
	BETONEIRA ELÉTRICA 580 L (CHP)	H	0,006	38,86	0,23		
	T O T A L EQUIPAMENTOS	R\$	0,230				
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,291	11,90	3,4629		
	SERVENTE	H	0,389	8,03	3,1237		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	6,587				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA MÉDIA	M3	0,014	44,69	0,6257		
	BLOCO CERÂMICO 9X19X19CM	UM	25,000	1,58	39,5000		
	CAL HIDRATADA	KG	1,500	0,40	0,6000		
	CIMENTO PORTLAND	KG	1,500	0,49	0,7350		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	41,461				
	Mão de Obra			Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	6,59		-	41,46	0,2300	-	48,28
73937/003	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA)					86,55	M2
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,972	11,90	11,57		



Primor Construções Ltda.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF: 06.685.381-8
 Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.
 CEP 63.870-000 - Boa Viagem - CE
 FONE/FAX: (88) 3427-1644
 e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br




COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA-CE

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total		
	SERVENTE	H	0,972	8,03	7,81		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	19,380				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	COBOGO 7X50X50CM	UN	25,000	2,44	61,00		
	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO	M3	0,030	205,76	6,17		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	67,170				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	19,38		-	67,17		-	86,55
94975	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 07/2016					282,05	M3
	EQUIPAMENTOS (C/HORARIO)						
	BETONEIRA ELÉTRICA 580 L (CHP)	H	0,771	38,86	29,96		
	T O T A L EQUIPAMENTOS	R\$	29,960				
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	5,8290	8,03	46,81		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	46,810				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA MÉDIA	M3	0,954	44,69	42,63		
	BRITA	M3	0,655	54,40	35,63		
	CIMENTO PORTLAND	KG	222,000	0,49	108,78		
	PEDRISCO	M3	0,313	58,29	18,24		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	205,280				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	46,81		-	205,28	29,96	-	282,05
94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E=6MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10", COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO					37,46	M2
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0,214	8,90	1,90		
	TELHADISTA	H	0,214	11,90	2,55		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	4,450				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	CONJUNTO VEDAÇÃO ELÁSTICA	UN	1,420	0,49	0,70		
	PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM	UN	1,420	1,79	2,54		
	TELHA FIBROCIMENTO MODULADA - 6MM	M2	1,150	25,89	29,77		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	33,010				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	4,45		-	33,01		-	37,46
92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015					14,24	M2
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,194	8,90	1,73		
	CARPINTEIRO	H	0,194	11,90	2,31		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	4,040				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016	CHP	0,0600	13,62	0,82		
	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016	CHI	0,0070	13,02	0,09		
	RIPA DE MADEIRA NÃO PARELHADA *1,5X5*CM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	0,320	2,40	0,77		
	VIGA DE MADEIRA NÃO PARELHADA 6X17CM , MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	0,170	13,33	2,27		
	CAIBRO DE MADEIRA NÃO PARELHADA 5X6CM , MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	0,600	8,73	5,24		
	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15X15 (1 1/4X13)	KG	0,050	12,58	0,63		

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
 Adélmo Alves de Freitas
 Sócio - Gerente

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
 Leandro Alves de Moura
 CREA-CE 039772D





Primor Construções Ltda

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF: 06.685.381-8
 Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.
 CEP 63.870-000 - Boa Viagem - CE
 FONE/FAX: (88) 3427-1644
 e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA-CE							
Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P. unitário	P. total		
	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 19X36 (3 1/4 X 9)	KG	0,020	11,34	0,23		
	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 22X48 (4 1/4 X 5) (COLETADO CAIXA)	KG	0,015	9,75	0,15		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	10,200				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	4,04		-	10,20		-	14,24
87872	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF 06/2014					15,87	M2
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,29	11,90	3,45		
	SERVENTE	H	0,29	8,03	2,33		
	T O T A L Mão de Obra	R\$	5,78				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA MÉDIA	M3	0,16	44,69	7,15		
	CIMENTO PORTLAND	KG	6,00	0,49	2,94		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	10,09				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	5,78		-	10,09		-	15,87
87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014					15,50	M2
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,39	11,90	4,64		
	SERVENTE	H	0,39	8,03	3,13		
	T O T A L Mão de Obra	R\$	7,77				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:8	M3	0,02	386,66	7,73		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	7,73				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	7,77		-	7,73		-	15,50
95241	LASTRO DE CONCRETO E = 5CM, PREPARO MECÂNICO INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO AF 07/2016					15,83	M2
	EQUIPAMENTOS (C/HORARIO)						
	BETONEIRA ELÉTRICA 580 L (CHP)	H	0,0050	14,42	0,07		
	T O T A L EQUIPAMENTOS	R\$	0,07				
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE	H	0,1943	8,90	1,73		
	CARPINTEIRO	H	0,0486	11,90	0,58		
	PEDREIRO	H	0,1943	11,90	2,31		
	SERVENTE	H	0,1943	8,03	1,56		
	T O T A L MAO DE OBRA	R\$	6,18				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA MÉDIA	M3	0,0023	44,69	0,10		
	AÇO CA-60	KG	0,7200	3,55	2,56		
	BRITA	M3	0,0025	54,40	0,14		
	CHAPA COMPENSADA	M2	0,1360	22,15	3,01		
	CIMENTO PORTLAND	KG	6,1200	0,49	3,00		
	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0,0038	9,23	0,04		
	PREGO 18X27	KG	0,0100	7,97	0,08		
	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,0700	9,28	0,65		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	9,58				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	6,18		-	9,58	0,07	-	15,83
73923	CIMENTADO RUSTICO E=1,5CM CIMENTO/AREIA 1:4					29,81	M2
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	1,2629	11,90	15,0285		
	SERVENTE	H	1,2629	8,03	10,1411		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	25,1896				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA MÉDIA	M3	0,0271	44,69	1,2111		



Primor Construções Ltda.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF: 06.685.381-8
 Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.
 CEP 63.870-000 - Boa Viagem - CE
 FONE/FAX: (88) 3427-1644
 e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA-CE							
Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitario	P.total		
	CIMENTO PORTLAND	KG	7,0000	0,49	3,4300		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	4,6411				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	25,17		-	4,64		-	29,81
73933/003	PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS					342,95	M2
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	1,457	11,90	17,3383		
	SERVEANTE	H	2,429	8,03	19,5049		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	36,843				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA GROSSA	M3	0,007	44,69	0,3128		
	CIMENTO PORTLAND	KG	2,030	0,49	0,9947		
	PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS	M2	1,000	304,80	304,8000		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	306,108				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	36,84		-	306,11		-	342,95
88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (PAREDES INTERNAS E FORRO)					7,67	M2
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,194	8,90	1,7266		
	PINTOR	H	0,243	11,90	2,8917		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	4,618				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,100	1,80	0,1800		
	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	LT	0,120	6,56	0,7872		
	TINTA LÁTEX	LT	0,120	17,39	2,0868		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	3,054				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	4,62		-	3,05		-	7,67
73924/001	PINTURA ESMALTE BRILHANTE DUAS DEMÃOS PARA FERRO					18,63	M2
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,583	8,90	5,19		
	PINTOR	H	0,583	11,90	6,94		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	12,130				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	ESMALTE BRILHANTE	LT	0,350	18,56	6,50		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	6,500				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	12,13		-	6,50		-	18,63
C2899	PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRÃO					146,45	M2
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE	H	4,372	8,90	38,9108		
	PINTOR	H	4,372	11,90	52,0268		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	90,938				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	1,670	1,80	3,0060		
	TINTA ÓLEO	LT	3,420	13,60	46,5120		
	SOLVENTE	LT	0,500	11,98	5,9900		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	55,508				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	90,94		-	55,51		-	146,45
94996	CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, EQUIPAMENTOS (C/HORARIO)					60,77	M2
	BETONEIRA ELÉTRICA 580 L (CHP)	H	0,0050	38,86	0,19		
	T O T A L EQUIPAMENTOS	R\$	0,19				
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE	H	0,9715	8,90	8,65		
	CARPINTEIRO	H	0,5829	11,90	6,94		
	PEDREIRO	H	0,5829	11,90	6,94		
	SERVEANTE	H	0,9715	8,03	7,80		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	30,33				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA MEDIA	M3	0,0032	44,69	0,14		
	AÇO CA-60	KG	1,5000	6,55	9,83		





Primor Construções Ltda.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF: 06.685.381-8
 Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.
 CEP 63.870-000 - Boa Viagem - CE
 FONE/FAX: (88) 3427-1644
 e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA-CE

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P. unitário	P. total		
	BRITA	M3	0,0300	54,40	1,63		
	CHAPA COMPENSADA	M2	0,3300	24,05	7,94		
	CIMENTO PORTLAND	KG	9,0000	0,49	4,41		
	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0,0750	9,23	0,69		
	PREGO 18X27	KG	0,2000	7,87	1,57		
	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,4350	9,28	4,04		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	30,25				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	30,33		-	30,25	0,19	-	60,77
74142/004	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 7,5X7,5CM, ESPAÇAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº14 CLASSE 250 - FORNEC. E COLOC.					35,55	M
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	1,943	8,03	15,60		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	15,600				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	ARAME FARPADO FIO 14 BWG	M	4,000	0,18	0,72		
	ARAME GALVANIZADO N.18 BWG	M	0,040	6,71	0,27		
	CAIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,270	0,92	0,25		
	MOURÃO DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO T, PONTA INCLINADA 7,5X7,5CM	UN	1,000	18,71	18,71		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	19,950				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	15,60		-	19,95		-	35,55
83683	CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2					92,51	M
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	2,915	8,03	23,41		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	23,410				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	PEDRA BRITADA 1	M3	0,570	68,00	38,76		
	PEDRA BRITADA 2	M3	0,570	53,22	30,34		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	69,100				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	23,41		-	69,10		-	92,51
C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO					162,62	UN
	MAO DE OBRA						
	MONTADOR	H	0,972	11,90	11,57		
	PEDREIRO	H	0,340	11,90	4,05		
	SERVENTE	H	0,243	8,03	1,95		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	17,570				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA GROSSA	M3	0,0005	44,69	0,02		
	BATENTE DE FERRO	M	1,300	12,67	16,47		
	CIMENTO PORTLAND	KG	0,150	0,49	0,07		
	FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	UN	0,330	17,49	5,77		
	GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA	M2	1,000	122,72	122,72		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	145,050				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	17,57		-	145,05		-	162,62
93146	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) AF. 01/2016					138,29	UN
	MATERIAL/SERVIÇO						
	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF. 05/2015	UN	1,00	2,62	2,6200		
	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 05/2015	M	2,20	7,96	17,5120		
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	2,00	3,41	6,8200		

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
 Adelmo Alves de Freitas
 Sócio - Gerente

Leandro Alves de Moura
 PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
 Leandro Alves de Moura
 CREA-CE 039772/D





Primor Construções Ltda

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF: 06.685.381-8
 Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.
 CEP 63.870-000 - Boa Viagem - CE
 FONE/FAX: (88) 3427-1644
 e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA-CE

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total		
	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	2,20	5,01	11,0220		
	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	12,60	1,47	18,5220		
	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	12,60	2,11	26,5860		
	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	0,375	6,11	2,2913		
	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,00	8,81	8,8100		
	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,00	35,28	35,2800		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	129,4633				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			8,83	129,46		-	138,29
73953/006	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO					103,96	UN
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE	H	0,520	8,90	4,63		
	ELETRICISTA	H	0,676	11,90	8,04		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	12,670				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,000	91,29	91,29		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	91,290				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			12,67	91,29		-	103,96
93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015					9,33	M
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE	H	0,047	8,90	0,42		
	ELETRICISTA	H	0,061	11,90	0,73		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	1,150				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1,000	8,18	8,18		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	8,180				
	Mão de Obra			Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			1,15	8,18		-	9,33
34602	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2					1,83	M
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE	H	0,009	8,90	0,08		
	ELETRICISTA	H	0,012	11,90	0,14		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,220				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2	M	1,000	1,61	1,61		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	1,610				
	Mão de Obra			Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			0,22	1,61		-	1,83
34621	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 4,0 MM2					5,66	M
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE	H	0,028	8,90	0,25		
	ELETRICISTA	H	0,037	11,90	0,44		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,690				
	MATERIAL/SERVIÇO						

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
 Adélmo Alves de Freitas

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
 Adélmo Alves de Moura





Primor Construções Ltda.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF: 08.685.381-8
 Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.
 CEP 63.870-000 - Boa Viagem - CE
 FONE/FAX: (88) 3427-1644
 e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA-CE						
Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total	
	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 4,0 MM2	M	1,000	4,97	4,97	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	4,970			
	Mão de Obra			Mat/Serv.	Equipam.	BDI
	0,69		-	4,97		1,086,05
C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO					UN
	MAO DE OBRA					
	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	4,6633	8,90	41,50	
	ELETRICISTA	H	4,6633	11,90	55,49	
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	96,9900			
	MATERIAL/SERVIÇO					
	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	UN	3,0000	0,46	1,38	
	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	UN	3,0000	0,58	1,74	
	CABO COBRE NU 25MM2	M	2,0000	8,49	16,98	
	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	1,0000	4,37	4,37	
	CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM	UN	1,0000	59,54	59,54	
	CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MARMORE	UN	1,0000	323,11	323,11	
	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	1,0000	1,46	1,46	
	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	M	1,5000	1,17	1,76	
	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	UN	1,0000	35,85	35,85	
	POSTE DE CONCRETO 8MX300KG	UN	1,0000	542,87	542,87	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	989,0800			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI
	96,99		0,0000	989,06		-
						Total Geral
						1,086,05
73859/001	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS					0,11
	Equipam. (C/HORARIO)					
	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÁMINA E ESC. HP 155	H	0,0009	111,72	0,1005	
	T O T A L Equipam.	R\$	0,101			
	MAO DE OBRA					
	SERVEnte	H	0,0010	8,03	0,0080	
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,008			
	Mão de Obra			Mat/Serv.	Equipam.	BDI
	0,01		-		0,1010	-
						Total Geral
						0,11
73679	LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500MM					1,74
	Equipam. (C/HORARIO)					
	CAMINHONETE DE CARGA ATÉ 1,2 T C/ MOTOR DIESEL TIPO GM D-1	H	0,015	100,07	1,5011	
	T O T A L Equipam.	R\$	1,501			
	MAO DE OBRA					
	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	H	0,024	8,90	0,2136	
	TOPOGRAFO	H	0,006	5,00	0,0300	
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,244			
	Mão de Obra			Mat/Serv.	Equipam.	BDI
	0,24		-		1,5010	-
						Total Geral
						1,74
90105	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AE 04/2015					11,30
	Equipam. (C/HORARIO)					
	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AE 06/2014	CHP	0,077	95,99	7,3912	

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
 Adeldo Alves de Freitas
 Sócio - Gerente

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
 Leandro Alves de Moura
 CREA-CE 039772D





Primor Construções Ltda.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF: 06.685.381-8
 Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.
 CEP 63.870-000 - Boa Viagem - CE
 FONE/FAX: (88) 3427-1644
 e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA-CE						
Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total	
	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3,PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACÃO MÁX 4,37 M - CHI DIURNO AF 06/2014	CHI	0,057	46,64	2,6585	
	T O T A L Equipam.	R\$	10,050			
	MAO DE OBRA					
	SERVENTE	H	0,155	8,03	1,2447	
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	1,245			
	Mão de Obra			Mat/Serv.	Equipam.	BDI
	1,25		-		10,0500	-
	Total Geral					11,30
93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016					20,05 M3
	MAO DE OBRA					
	SERVENTE	H	1,137	8,03	9,13	
	ENCARREGADO DE TURME / FEITOR	H	1,127	9,69	10,92	
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	20,050			
	Mão de Obra			Mat/Serv.	Equipam.	BDI
	20,05		-			-
	Total Geral					20,05
C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA					12,35 M3
	Equipam. (C/HORARIO)					
	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	H	0,035	29,14	1,0199	
	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,035	11,65	0,4078	
	T O T A L Equipam.	R\$	1,428			
	MAO DE OBRA					
	SERVENTE	H	1,360	8,03	10,9208	
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	10,921			
	Mão de Obra			Mat/Serv.	Equipam.	BDI
	10,92		-		1,4280	-
	Total Geral					12,35
93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF 04/2016					1,38 M3XKM
	Equipam. (C/HORARIO)					
	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO AF 06/2014	CHP	0,0087	148,55	1,29239	
	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO AF 06/2014	CHI	0,0022	41,96	0,0923	
	T O T A L Equipam.	R\$	1,3847			
	Mão de Obra			Mat/Serv.	Equipam.	BDI
					1,38	-
	Total Geral					1,38
C0727	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PECAS EM PVC DN 50mm ATÉ 15km					0,18 UM
	Equipam. (C/HORARIO)					
	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	H	0,0024	50,51	0,1212	
	T O T A L Equipam.	R\$	0,121			
	MAO DE OBRA					
	SERVENTE	H	0,002	8,03	0,0161	
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,016			
	Mão de Obra			Mat/Serv.	Equipam.	BDI
	0,02		0,037		0,1210	-
	Total Geral					0,18
73888/001	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELÁSTICA - DN 50 P/ÁGUA					1,32 M
	MAO DE OBRA					
	ENCANADOR	H	0,066	11,90	0,7854	
	SERVENTE	H	0,066	8,03	0,5300	
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	1,315			
	Mão de Obra			Mat/Serv.	Equipam.	BDI
	1,32		-			-
	Total Geral					1,32

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
 Leandro Alves de Moura
 AREA-CE 0397720

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
 Fis. 30



Primor Construções Ltda.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF: 08.685.381-8
 Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.
 CEP 63.870-000 - Boa Viagem - CE
 FONE/FAX: (88) 3427-1644
 e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA-CE							
Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitario	P.total		
C3403	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa					464,76	M3
	MAO DE OBRA/MATERIAL/SERVIÇOS						
	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,000	310,88	310,88		
	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	4,000	34,00	136,00		
	T O T A L MÃO DE OBRA/MATERIAL/SERVIÇOS	R\$	446,880				
	Mão de Obra			Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	17,88		-	446,88		-	464,76
74104/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA/TAMPA CONC.ARMADO 60X60cm					112,97	UN
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,583	8,90	5,19		
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,486	8,90	4,33		
	ARMADOR/FERREIRO	H	0,486	11,90	5,78		
	CARPINTEIRO	H	1,943	11,90	23,12		
	PEDREIRO	H	1,943	11,90	23,12		
	SERVENTE	H	1,554	8,03	12,48		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	74,020				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,090	13,99	1,26		
	AREIA MÉDIA	M3	0,033	44,69	1,47		
	AÇO CA-60	KG	2,270	6,54	14,85		
	BRITA	M3	0,040	54,40	2,18		
	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12mm (1,10x2,20m)	M2	0,400	26,23	10,49		
	CIMENTO PORTLAND	KG	16,200	0,49	7,94		
	TABUA DE 1" DE 3" - L=30CM	M	0,120	6,37	0,76		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	38,950				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	74,02		-	38,95		-	112,97
						111,33	UN
COMP3	TESTE DE FUNCIONABILIDADE DE REDE DE						
	MAO DE OBRA						
	ENCANADOR	H	5,586	11,90	66,4734		
	SERVENTE	H	5,586	8,03	44,8556		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	111,329				
	Mão de Obra			Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	111,33		-			-	111,33
						48,95	UN
COMP3	TESTE DE FUNCIONABILIDADE DE REDE DE						
	MAO DE OBRA						
	ENCANADOR	H	2,456	11,90	29,2264		
	SERVENTE	H	2,456	8,03	19,7217		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	48,948				
	Mão de Obra			Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	48,95		-			-	48,95
16242	EQUIPAMENTO P/ CLORAÇÃO, CLORADOR DE PASTILHAS, TIPO SANY-CLOR 5000 INCL. INSTALAÇÃO					800,13	UN
	EQUIPAMENTO						
	EQUIPAMENTO P/ CLORAÇÃO, CLORADOR DE PASTILHAS, TIPO SANY-CLOR 5000 INCL. INSTALAÇÃO	UN	1,000	800,13	800,1300		
	T O T A L	R\$	800,130				
	Mão de Obra			Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
				240,04	560,0910	-	800,13
						0,98	M2
73859/002	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO						
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,122	8,03	0,98		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,980				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	0,98		-			-	0,98
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L					187,26	M3
	MAO DE OBRA						
	OPERADOR DE BETONEIRA	H	1,3601	12,17	16,5524		
	ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,380	8,03	19,11		
	SERVENTE						

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
 A. de Almeida Alves de Freitas

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
 Leandro Alves de Moura
 05.973.617/0001-07

Fis 31
 PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA



Primor Construções Ltda.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF: 06.685.381-8
 Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.
 CEP 63.870-000 - Boa Viagem - CE
 FONE/FAX: (88) 3427-1644
 e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA-CE						
Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total	
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	35,662			
	MATERIAL/SERVIÇO					
	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.AF 10/2014	CHP	0,800	1,25	1,00	
	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.AF 10/2014	CHI	0,7500	0,31	0,23	
	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,859	36,09	31,00	
	CIMENTO PORTLAND	KG	212,21	0,43	91,25	
	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,579	48,57	28,12	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	151,600			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI
	35,66		-	151,60		-
94967	CONCRETO FCK = 40MPa, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016					277,03
	EQUIPAMENTOS (C/HORARIO)					
	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.AF 10/2014	CHP	0,810	1,25	1,01	
	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI	CHI	0,910	0,31	0,28	
	T O T A L EQUIPAMENTOS	R\$	1,290			
	MAO DE OBRA					
	OPERADOR DE BETONEIRA	H	1,4572	12,17	17,73	
	STACIONÁRIA/MISTURADOR	H	1,9430	8,03	15,60	
	SERVEANTE					
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	33,330			
	MATERIAL/SERVIÇO					
	CIMENTO PORTLAND	KG	312,000	0,49	152,88	
	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,080	36,44	39,36	
	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1,033	48,57	50,17	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	242,410			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI
	33,33		-	242,41	1,29	-
92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE					129,53
	MAO DE OBRA					
	CARPINTEIRO	H	1,9430	11,90	23,1217	
	PEDREIRO	H	1,9430	11,90	23,1217	
	SERVEANTE	H	4,8576	8,03	39,0065	
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	85,2499			
	MATERIAL/SERVIÇO					
	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF 06/2015	CHP	0,6720	33,64	22,6061	
	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF 06/2015	CHI	1,1740	18,46	21,6720	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	44,2781			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI
	85,25		-	44,28		-
94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO (E=7CM) (ÁREA DE 219,72M2)					417,85
	EQUIPAMENTOS (C/HORARIO)					



Primor Construções Ltda.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF: 06.685.381-8
 Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.
 CEP 63.870-000 - Boa Viagem - CE
 FONE/FAX: (88) 3427-1644
 e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA-CE							
Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitario	P.total		
	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	H	1,785	26,04	46,48		
	T O T A L EQUIPAMENTOS	R\$	46,480				
	MAO DE OBRA						
	SERVEnte	H	7,7720	8,03	62,41		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	62,410				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	CIMENTO PORTLAND	KG	395,680	0,49	193,88		
	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	M3	1,887	30,11	56,82		
	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3	1,836	31,73	58,26		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	308,960				
	Mão de Obra			Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	62,41		-	308,96	46,48	-	417,85
74100/001	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO					425,89	M2
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	1,457	11,90	17,34		
	SERVEnte	H	1,457	8,03	11,70		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	29,040				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA GROSSA	M3	0,0610	44,69	2,73		
	CIMENTO PORTLAND	KG	4,830	0,49	2,37		
	PORTAO FERRO C/ VARA 1/2" C/REQUADRO	M2	1,000	391,75	391,75		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	396,850				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	29,04		-	396,85	-	61,12	425,89
83737	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM						M2
	MAO DE OBRA						
	APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO	H	0,2914	11,90	3,4677		
	SERVEnte	H	0,2914	8,03	2,3399		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	5,8076				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	ADER.S.MANTAS	KG	0,3000	9,68	2,9040		
	GÁS	KG	0,1300	2,24	0,2912		
	MANTA ASFALT.C/ ARMADURA FILME POLIETILENO E=3MM	M2	1,1500	45,32	52,1180		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	55,3132				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	5,81		-	55,31	-	-	61,12
74194/001	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS					196,16	M
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE	H	1,9430	8,90	17,29		
	ARMADOR/FERREIRO	H	2,3608	11,90	28,09		
	SOLDADOR	H	0,8743	11,90	10,40		
	PEDREIRO	H	0,2914	11,90	3,47		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	59,2500				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	CHUMBADOR TIPO PARABOULT 3/8 X 3 1/2"	UN	5,4000	4,47	24,14		
	ELETRODOS	KG	0,3800	18,46	7,01		
	TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M	1,1500	23,50	27,03		
	FERRO CHATO 1 1/2"	KG	0,6300	4,67	2,94		
	FERRO CHATO 1 1/2"	KG	16,2300	4,67	75,79		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	136,9100				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	59,25		-	136,91	-	-	196,16
73445	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM DUAS DEMAOS					6,76	M2
	MAO DE OBRA						
	SERVEnte	H	0,583	8,03	4,68		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	4,680				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	SUPERCAL	KG	0,350	5,93	2,08		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	2,080				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	4,68		-	2,08	-	-	6,76

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
 Adelmir Alves de Freitas

Leandro Alves de Moura
 PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
 CEP 63.870-000





Primor Construções Ltda.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF: 06.685.381-8
 Rua Antonio Domingues, 258 - Alto - Centro.
 CEP 63.870-000 - Boa Viagem - CE
 FONE/FAX: (88) 3427-1644
 e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA-CE							
Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitario	P.total		
73924/003	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, PARA FERRO					19,20	M2
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,583	8,90	5,19		
	PINTOR	H	0,583	11,90	6,94		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	12,130				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	ESMALTE BRILHANTE	LT	0,341	20,74	7,07		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	7,070				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	12,13		-	7,07		-	19,20
						2.304,65	UN
8260	INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO						
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE	H	11,523	8,90	102,55		
	ELETRICISTA	H	14,980	11,90	178,26		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	280,810				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO	UN	1,000	2.023,84	2.023,84		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	2.023,840				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	280,81		-	2.023,84		-	2.304,65
84863	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 3/4"					84,62	M
	MAO DE OBRA						
	MONTADOR	H	0,9715	11,90	11,56		
	PEDREIRO	H	0,2429	11,90	2,89		
	SERVEnte	H	0,3400	8,03	2,73		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	17,1800				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA GROSSA	M3	0,0005	44,69	0,02		
	CIMENTO PORTLAND	KG	0,1500	0,49	0,07		
	TUBO AÇO INOX 3/4	M	1,0000	67,35	67,35		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	67,4400				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	17,18		-	67,44		-	84,62
C3512	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXOES E PÇS, RESERVATÓRIO APOIADO CAP ATÉ 50 M3					1.147,77	M2
	Equipam. (C/HORARIO)						
	ESMERILHADEIRA INDUSTRIAL (CHP)	H	8,0000	17,49	139,92		
	TALHA MANUAL (CHP)	H	8,0000	2,49	19,92		
	T O T A L Equipam.	R\$	159,8400				
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE	H	19,43	8,90	172,93		
	MONTADOR	H	19,43	11,90	231,22		
	SERVEnte	H	58,29	8,03	468,07		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	872,22				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	CONCRETO GROUT C/ATE 50% DE PEDRISCO EM PESO, LANÇAMENTO E CURA	M3	0,0500	2.314,13	115,71		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	115,71				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	872,22		-	115,71	159,84	-	1.147,77
5928	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF 06/2014					123,91	CHP
	EQUIPAMENTOS						
	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	1,0000	123,91	123,91		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	123,9100				
	Mão de Obra			Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
					123,91	-	123,91
						1,12	M
73610	LOCAÇÃO DE REDES DE AGUA OU DE ESGOTO						
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE	H	0,068	8,90	0,61		

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
 Adelmir Alves de Freitas
 Cade. Orenta

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
 Leandro Alves de Moura





Primor Construções Ltda.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF: 06.685.381-8
 Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.
 CEP 63.870-000 - Boa Viagem - CE
 FONE/FAX: (88) 3427-1644
 e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA-CE							
Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitario	P.total		
	TOPOGRAFO	H	0,068	7,53	0,51		
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	1,120				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	1,12		-			-	1,12
90105	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AE 01/2015					11,80	M3
	Equipam. (C/HORARIO)						
	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO AE 06/2014	CHP	0,077	99,39	7,6530		
	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHIDIURNO AE 06/2014	CHI	0,057	39,83	2,2703		
	TOTAL Equipam.	R\$	9,923				
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,234	8,03	1,8790		
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	1,879				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	1,88		-		9,9230	-	11,80
C0728	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PECAS EM PVC DN 50mm ATÉ 15km					0,30	UM
	Equipam. (C/HORARIO)						
	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	H	0,0030	61,84	0,1855		
	TOTAL Equipam.	R\$	0,186				
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,005	8,03	0,0402		
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	0,040				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	0,04		0,074		0,1860	-	0,30
73888	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELÁSTICA - DN 75 P/AGUA					1,71	M
	MAO DE OBRA						
	ENCANADOR	H	0,086	11,90	1,0234		
	SERVENTE	H	0,086	8,03	0,6906		
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	1,714				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	1,71		-			-	1,71
73888/002	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELÁSTICA, DN 75 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA					1,80	M
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE	H	0,010	8,90	0,09		
	ENCANADOR	H	0,013	11,90	0,15		
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	0,240				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELÁSTICA, DN 75 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA	M	1,000	1,56	1,56		
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	1,560				
	Mão de Obra			Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	0,24		-	1,56		-	1,80
74253/001	RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO					19,51	



Primor Construções Ltda.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF: 06.685.381-8
Rua Antonio Domingues, 258 - Albos - Centro.
CEP 63.870-000 - Boa Viagem - CE
FONE/FAX: (88) 3427-1644
e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br




COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA-CE

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total		
	MAO DE OBRA						
	ENCANADOR	H	0,0486	11,90	0,58		
	SERVENTE	H	0,0486	8,03	0,39		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,9700				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,3400	18,46	6,28		
	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECANICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	0,3400	14,13	4,80		
	TUBO PEAD 20MM	M	2,0000	3,73	7,46		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	18,5400				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	0,97		-	18,54		-	19,51
74218/001	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO					40,71	UN
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE	H	0,204	8,90	1,82		
	ENCANADOR	H	0,265	11,90	3,15		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	4,970				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,000	35,74	35,74		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	35,740				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	4,97		-	35,74		-	40,71
95674	HIDRÔMETRO DN 20 (1/2), 3,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016					83,60	UN
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE	H	0,418	8,90	3,72		
	ENCANADOR	H	0,543	11,90	6,46		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	10,180				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	HIDRÔMETRO DN 20 (1/2), 3,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	UN	1,000	73,42	73,42		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	73,420				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	10,18		-	73,42		-	83,60
C3471	MONTAGEM BARRILETE FILTRO FIBRA, KIT'S, PÇS VAZÃO ATÉ 50 m3/h					3.906,55	UN
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	97,150	8,90	864,64		
	MONTADOR	H	79,236	11,90	942,91		
	ELETRICISTA	H	79,236	11,90	942,91		
	ENCANADOR	H	97,150	11,90	1.156,09		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	3.906,550				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	3.906,55		-	73,42		-	3.906,55
73953/001	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO					58,48	UN
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE	H	0,292	8,90	2,60		
	ELETRICISTA	H	0,380	11,90	4,52		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	7,120				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,000	51,36	51,36		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	51,360				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	7,12		-	51,36		-	58,48
73953/002	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO					77,59	UN
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE	H	0,388	8,90	3,45		

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Adelmo Alves de Freitas
Sócio-Gerente

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Leandro Alves de Moura
CREA-CE 039772D





Primor Construções Ltda

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF: 06.685.381-8
 Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.
 CEP 63.870-000 - Boa Viagem - CE
 FONE/FAX: (88) 3427-1644
 e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA-CE							
Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitario	P.total		
	ELETRICISTA	H	0,504	11,90	6,00		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	9,450				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,000	68,14	68,14		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	68,140				
	Mão de Obra			Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	9,45		-	68,14		-	77,59
1746	BANCA/PIA DE AÇO INOXIDÁVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE 0,55 X 1,20* M					135,85	UN
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE	H	0,679	8,90	6,04		
	ENCANADOR	H	0,883	11,90	10,51		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	16,550				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	BANCA/PIA DE AÇO INOXIDÁVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE 0,55 X 1,20* M	UN	1,000	119,30	119,30		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	119,300				
	Mão de Obra			Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	16,55		-	119,30		-	135,85
89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014					87,92	UN
	MATERIAL/SERVIÇO						
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	2,14	13,88	29,7032		
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,18	5,69	6,7142		
	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00	10,44	10,4400		
	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	0,89	7,64	6,7996		
	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M	2,14	8,18	17,5052		
	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M	2,14	7,83	16,7562		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	87,9184				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
				87,92		-	87,92
86912	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013					29,28	UN
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE	H	0,146	8,90	1,30		
	ENCANADOR	H	0,190	11,90	2,26		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	3,560				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	1,000	25,72	25,72		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	25,720				
	Mão de Obra			Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	3,56		-	25,72		-	29,28
89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014					6,67	



Primor Construções Ltda.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF: 06.685.381-8
 Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.
 CEP 63.870-000 - Boa Viagem - CE
 FONE/FAX: (88) 3427-1644
 e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA-CE						
Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total	
	MAO DE OBRA					
	AJUDANTE	H	0,033	8,90	0,29	
	ENCANADOR	H	0,043	11,90	0,51	
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	0,800			
	MATERIAL/SERVIÇO					
	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 12/2014	UN	1,000	5,87	5,87	
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	5,870			
	Mão de Obra			Mat./Serv.	Equipam.	BDI
	0,80		-	5,87		6,67
C3490	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, RESERVATÓRIO APOIADO CAP ATÉ 100 M3					654,13 UN
	Equipam. (C/HORARIO)					
	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	1,910	49,21	93,9911	
	ESMERILHADEIRA INDUSTRIAL (CHP)	H	10,000	1,17	11,7000	
	TALHA MANUAL (CHP)	H	10,000	0,17	1,7000	
	TOTAL Equipam.	R\$	107,391			
	MAO DE OBRA					
	AJUDANTE	H	11,658	8,90	103,7562	
	MONTADOR	H	11,658	11,90	138,7302	
	SERVENTE	H	37,889	8,03	304,2487	
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	546,735			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI
	546,74		-	107,3910		654,13

MADALENA, CE, 18 DE MAIO DE 2018.

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
 Adelpo Alves de Freitas
 Sócio - Gerente

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
 Leandro Alves de Moura
 CREA-CE 039772D





Primor Construções Ltda

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF: 06.685.381-8
Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.
CEP 63.870-000 - Boa Viagem - CE
FONE/FAX: (88) 3427-1644
e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA-CE

OBRA: SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MEL E CAIÇARA E CAJAZEIRAS
NO MUNICÍPIO DE MADALENA

COMPOSIÇÃO DE B.D.I. SERVIÇOS		
COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,87%
R	RISCOS	1,00%
	BENEFÍCIO	
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,49%
L	LUCRO	6,25%
	IMPOSTOS	13,15%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO DE CADA MUNICÍPIO)	5,00%
	CPRB (4,50%, SEMPRE QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50%
	B D I =	29,93%
	BDI = (((1+(AC+S+R+G))x(1+df)x(1+l))/(1-i))-1)x100	

MADALENA, CE, 18 DE MAIO DE 2018.

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Adelmo Alves de Freitas
Socio - Gerente

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Leandro Alves de Moura
CREA-CE 039772D





Primor Construções Ltda

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF: 06.685.381-8
Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.
CEP 63.870-000 - Boa Viagem - CE
FONE/FAX: (88) 3427-1644
e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA-CE

OBRA: SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MEL E CAIÇARA E CAJAZEIRAS
NO MUNICÍPIO DE MADALENA

COMPOSIÇÃO DE B.D.I. - MATERIAL		
COD	DESCRIÇÃO	%
DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,85%
R	RISCOS	0,85%
BENEFICIO		
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,48%
L	LUCRO	3,41%
IMPOSTOS		
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO DE CADA MUNICÍPIO)	
	CPRB (2%, SEMPRE QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	
	B D I =	14,01%
	BDI = (((1+(AC+S+R+G))x(1+df)x(1+I))/(1-i))-1)x100	

MADALENA, CE, 18 DE MAIO DE 2018.

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Adelmo Alves de Freitas
Sócio - Gerente

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Leandro Alves de Moura
CREA-CE 039772D





Primor Construções Ltda.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF: 06.685.381-8
Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.
CEP 63.870-000 - Boa Viagem - CE
FONE/FAX: (88) 3427-1644
e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br




PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA-CE

OBRA: SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MEL E CAIÇARA E CAJAZEIRAS NO MUNICÍPIO DE MADALENA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
		%	%	%	%
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87%	Não Incide	17,87%	Não Incide
B2	Feridos	3,72%	Não Incide	3,72%	Não Incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91%	0,69%	0,91%	0,69%
B4	13º Salário	10,92%	8,33%	10,92%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%	0,08%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,65%	Não Incide	1,65%	Não Incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%	0,09%	0,12%	0,09%
B9	Férias Gozadas	10,42%	7,96%	10,42%	7,96%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	46,45%	17,71%	46,45%	17,71%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,35%	4,85%	6,35%	4,85%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15%	0,11%	0,15%	0,11%
C3	Férias Indenizadas	3,56%	2,72%	3,56%	2,72%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,84%	3,69%	4,84%	3,69%
C5	Indenização Adicional	0,53%	0,41%	0,53%	0,41%
C	Total	15,43%	11,78%	15,43%	11,78%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,80%	2,98%	17,09%	6,52%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,53%	0,41%	0,56%	0,43%
D	Total	8,33%	3,39%	17,65%	6,95%
TOTAL(A+B+C+D)		87,01%	49,68%	116,33%	73,24%

MADALENA, CE, 18 DE MAIO DE 2018.


PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Adelmo Alves de Freitas
Sócio-Gerente


PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Leandro Alves de Moura
CREA-CE 039772D

